



๗๕๗/๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายงานขอจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) สนามเทนนิส ห้องน้ำสนามมวย สนามแบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๖,๔๐๙,๓๑๙.๒๙ บาท (หกล้านบาทสี่แสนเก้าพันสามร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ราคางบประมาณ ๖,๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางลงระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามแนวทางการประกาศฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) สนามเทนนิส ห้องน้ำสนามมวย  
สนามแบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) สนามเทนนิส ห้องน้ำสนามมวย สนามแบดมินตัน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 6,392,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์  
.....  
.....  
.....  
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 15 พฤษภาคม 2567 ..... เป็นเงิน ..... 6,409,319.29 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4  
6.2 รายงาน ปร.4 (พ)  
6.3 รายงาน ปร.5 (ก)  
6.4 รายงาน ปร.6  
6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 อนันต์ ศรีจันทร์ชัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ  
7.2 ธีรพล พรหมแสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
7.3 เท็ดศักดิ์ แสงโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) สนามเทนนิส ห้องน้ำสนามมวย สนามเบตงมีต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) สนามเทนนิส ห้องน้ำสนามมวย สนามเบตงมีต้น


สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่ อบจ.อ.1/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

  
( อนันต์ ศรีรัตนทรัพย์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( uthairat phrommaeng )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( Teet Sakdi Saengyai )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เท็ดศักดิ์ แสงไชย

13 พฤษภาคม 2567 13:26:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุกรมฯ (โรงยิม) สนามเทนนิส ห้องน้ำสนามมวย สนามแบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุกรมฯ (โรงยิม) สนามเทนนิส ห้องน้ำสนามมวย สนามแบดมินตัน อนุกรมฯ เมืองสุพรรณบุรี
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อบจ.อ.11/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 21 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	4,901,174.48	1.3021	6,381,819.29	
รวมค่าก่อสร้าง				6,381,819.29	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,381,819.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ชื่อโครงการ/รวมก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงเรียน) สนามเทนนิส หอน้ำสนามมวย สนามแบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงเรียน) สนามเทนนิส หอน้ำสนามมวย สนามแบดมินตัน ตำบล ไร่ตื้นเชิง หมู่ 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
อบจ.01/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ

มกราคม

21

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นท่อน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนทางขาย	0 %			
	เงินประกันผลงานพัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				6,381,819.29	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

6,381,819.29

บาท ต่อ 1 หน่วย

เว็บไซต์ แสงอาทิตย์

13 พฤษภาคม 2567 13:25:50

หน้า 2 จาก 2







กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) สนามเทนนิส หอน้ำสนามมวย สนามเบตมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชาติชุม อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัด สกลนคร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ใ้โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) สนามเทนนิส หอน้ำสนามมวย สนามเบตมินตัน

สัญญาจ้างก่อสร้าง/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงซ่อมแซมสนามเบตมินตัน		รวม					413,020.00	
5	งานปรับปรุงภูมิทัศน์		รวม					527,353.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,901,174.48	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,901,174.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจ้าหน้าที่ ส่งชี้ได้

13 พฤษภาคม 2567 13:25:38

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงยิม งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงยิม - รั้วถอมกระเบื้องลอนคู่เดิม(รั้วขนออก) - รั้วถอมแผ่นบานเกล็ดและแผงบังแดดกระเบื้อง - PLATE เหล็กขนาด 200x200x9 มม. - พุกเหล็ก 1/2" - เหล็กกล่อง 100x50x1.5 มม.(กัลวาไนซ์) - เหล็ก C 100x50x20x2.0 มม.(กัลวาไนซ์) - งานทาสีเก็บงานซ่อมเหล็ก - หลังคาแผ่นเหล็กรั้วลอนหนา 0.35 มม.+PU FOAM 1 นิ้ว - หลังคาชนิดโปร่งแสง	1,848,000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	46,200.00	46,200.00	
		348,000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	10,440.00	10,440.00	
		56,000	แผ่น	159.00	8,904.00	45.00	2,520.00	11,424.00	
		224,000	ตัว	17.00	3,808.00	0.00	0.00	3,808.00	
		36,000	ท่อน	579.00	20,844.00	216.00	7,776.00	28,620.00	
		48,000	ท่อน	699.00	33,552.00	243.00	11,664.00	45,216.00	
		35,000	ตร.ม.	45.00	1,575.00	38.00	1,330.00	2,905.00	
		1,945,000	ตร.ม.	299.00	581,555.00	70.00	136,150.00	717,705.00	
		27,000	ตร.ม.	430.00	11,610.00	70.00	1,890.00	13,500.00	

เท็ดดี้ สติ่งโซติ

13 พฤษภาคม 2567 13:25:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลูกหมุนระบายอากาศ ขนาด 24 นิ้ว พร้อมฐานรอง	24.000	ตัว	2,340.00	56,160.00	600.00	14,400.00	70,560.00	
	- ครอบหลังคา+ครอบข้าง	52.000	เมตร	185.00	9,620.00	50.00	2,600.00	12,220.00	
	- สกรูยึดหลังคา	11,500.000	ตัว	2.50	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00	
	- เหล็กกล่อง 1.5"X1.5"X 1.2 มม.(กัลวาไนซ์)	125.000	ทอน	241.00	30,125.00	88.00	11,000.00	41,125.00	
	- แผ่นผนังเหล็กก๊วยลอน ชนิดลอนเล็ก	178.000	ตร.ม.	195.00	34,710.00	95.00	16,910.00	51,620.00	
	- รางระบายน้ำฝนโครงเหล็ก	78.000	เมตร	430.00	33,540.00	110.00	8,580.00	42,120.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมขึ้นรูป								
	- ท่อระบายน้ำฝน ขนาด 4 นิ้ว (PVC)	96.000	เมตร	149.00	14,304.00	100.00	9,600.00	23,904.00	
	- ท่อระบายน้ำฝน ขนาด 6 นิ้ว (PVC)	116.000	เมตร	317.00	36,772.00	200.00	23,200.00	59,972.00	
	- อุปกรณ์ยึดท่อระบายน้ำฝน และข้อต่อ	1.000	เหมารวม	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- บานเกล็ดระบายอากาศ (Louver) ขนาด 400 มม.	478.000	เมตร	84.00	40,152.00	50.00	23,900.00	64,052.00	
	- ขายึดบานเกล็ดระบายอากาศ	842.000	ตัว	3.50	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00	

เท็ดดี้กัตต์ แสงโชติ

13 พฤษภาคม 2567 13:25:38

## แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรูยึดขา และยึดแผ่นบานเกล็ด	842.000	ตัว	2.50	2,105.00	0.00	0.00	2,105.00	
	- กอผนังอิฐมวลเบา	54.000	ตร.ม.	319.00	17,226.00	56.00	3,024.00	20,250.00	
	- ฉาบปูนผนัง	54.000	ตร.ม.	73.00	3,942.00	95.00	5,130.00	9,072.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	54.000	ตร.ม.	40.00	2,160.00	34.00	1,836.00	3,996.00	
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานที่ชำรุด และซ่อมแซมใหม่								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานที่ชำรุด และซ่อมแซมใหม่	178.000	ตร.ม.	745.00	132,610.00	180.00	32,040.00	164,650.00	
	งานซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุด และเคลือบผิว								
	- งานซักรีดฝ้า ซ่อมแต่งฝ้าใหม่ พร้อมเคลือบใหม่	972.000	ตร.ม.	80.00	77,760.00	85.00	82,620.00	160,380.00	
	- งานตีฝ้าบนบานเบ็ดบอลล	2.000	สนาม	2,200.00	4,400.00	660.00	1,320.00	5,720.00	
	งานซ่อมแซมห้องน้ำภายในโรงเรียน								
	- รื้อถอนประตูหน้าต่างห้องน้ำ	2.000	บาน	0.00	0.00	80.00	160.00	160.00	
	- ติดตั้งประตูหน้าต่าง บานไม้จริง	2.000	บาน	4,410.00	8,820.00	285.00	570.00	9,390.00	

เชิดศักดิ์ แสงโชติ

13 พฤษภาคม 2567 13:25:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนประตูห้องน้ำ PVC และวงกบ PVC เดิม	10.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	600.00	600.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC และวงกบ WPC	10.000	บาน	3,540.00	35,400.00	175.00	1,750.00	37,150.00	
	- งานรื้อถอนซ็อกโครกเดิม	6.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	1,080.00	1,080.00	
	- ติดตั้งซ็อกโครกใหม่ พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	3,070.00	18,420.00	450.00	2,700.00	21,120.00	
	- งานรื้อถอนโถบัสสภาวะเดิม	4.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	720.00	720.00	
	- ติดตั้งโถบัสสภาวะใหม่ พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,022.00	8,088.00	450.00	1,800.00	9,888.00	
	- งานซ่อมแซมอุปกรณ์อ่างล้างหน้าเดิม	6.000	ชุด	1,017.00	6,102.00	300.00	1,800.00	7,902.00	
	- ติดตั้งกระจกอ่างล้างหน้า พร้อมHINGEของ	6.000	ชุด	255.00	1,530.00	140.00	840.00	2,370.00	
	- ติดตั้งสายฉีดชำระ ภายในห้องส้วม	6.000	ชุด	359.00	2,154.00	70.00	420.00	2,574.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- ติดตั้งฝักบัว ภายในห้องอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	448.00	1,792.00	170.00	680.00	2,472.00	
	- งานสกัดพื้นเพื่อวางระบบท่อน้ำทิ้ง	1.000	เหมารวม	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	พร้อมขอมติเนสภาพ								

## แบบแสดงรายการฯ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยต่อ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	24,000	เมตร	149.00	3,576.00	100.00	2,400.00	5,976.00	
	- ท่อ PVC 2 " ชั้น 8.5	36,000	เมตร	43.75	1,575.00	40.00	1,440.00	3,015.00	
	- ท่อ PVC 3/4 " ชั้น 13.5	16,000	เมตร	15.00	240.00	30.00	480.00	720.00	
	- ท่อ PVC 1/2 " ชั้น 13.5	46,000	เมตร	12.50	575.00	30.00	1,380.00	1,955.00	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง	1,000	เหมารวม	2,300.00	2,300.00	650.00	650.00	2,950.00	
	- ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12"x12"	82,000	ตร.ม.	265.00	21,730.00	158.00	12,956.00	34,686.00	
	- งานร้อยถนนไฟฟ้าเดิม	6,000	ชุด	0.00	0.00	30.00	180.00	180.00	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED 18 W. ยาว 120 ซม.	6,000	ชุด	155.00	930.00	115.00	690.00	1,620.00	
	- เปลี่ยนสวิตช์ พร้อมแผงหน้าฉาก	2,000	ชุด	110.00	220.00	80.00	160.00	380.00	
	- งานร้อยถนนพัดลมใบจร ภายในห้องน้ำดื่ม	4,000	ชุด	0.00	0.00	35.00	140.00	140.00	
	- ติดตั้งพัดลมใบจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	4,000	ชุด	1,048.00	4,192.00	400.00	1,600.00	5,792.00	
	- ทำความสะอาดฝ้าผนัง และทาสีฝ้าเพดาน	168,000	ตร.ม.	40.00	6,720.00	30.00	5,040.00	11,760.00	
	- งานซ่อมแซมความเสียหายอื่นๆ	1,000	เหมารวม	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	

เขตสถิติ แสงโชติ

13 พฤษภาคม 2567 13:25:38

หน้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลโรงเรียน								
	- งานสุขสิ่งปฏิกูลในบ่อบำบัด	5.000	บ่อ	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานสกัดผิวพื้นคอนกรีตเดิม	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,260.00	1,260.00	
	- ดินซุด	20.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	3,360.00	3,360.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	.500	ลบ.ม.	327.10	163.55	104.00	52.00	215.55	
	- ไม้แบบ	3.000	ตร.ม.	150.00	450.00	139.00	417.00	867.00	
	- คอนกรีตฐานราก	1.500	ลบ.ม.	1,869.16	2,803.74	419.00	628.50	3,432.24	
	- เหล็ก RB 9 มม.	.060	ตัน	22,287.48	1,337.24	4,400.00	264.00	1,601.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.000	กก.	32.14	96.42	0.00	0.00	96.42	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 3000 ลิตร	2.000	ถัง	21,390.00	42,780.00	3,500.00	7,000.00	49,780.00	
	- ฝาทองเหลืองขนาด 6 นิ้ว สำหรับถังบำบัด	2.000	อัน	505.00	1,010.00	300.00	600.00	1,610.00	
	- ท่อระบายอากาศ	10.000	เมตร	43.75	437.50	0.00	0.00	437.50	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	10.000	เมตร	149.00	1,490.00	100.00	1,000.00	2,490.00	

เท่าที่เห็น

13 พฤษภาคม 2567 13:25:38

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC 8" ชั้น 8.5	32,000	เมตร	510.00	16,320.00	200.00	6,400.00	22,720.00	
	- บ่อพักสำเร็จรูป พร้อมฝา	5,000	บ่อ	540.00	2,700.00	150.00	750.00	3,450.00	
	- ขวดท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง	1,000	เมตรรวม	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- งานซ่อมแซมเดิมผิวพื้น ค.ส.ล.เดิม	18,000	เมตรรวม	200.00	3,600.00	75.00	1,350.00	4,950.00	
	งานซ่อมแซมหลังคาห้องเก็บของ								
	- หลังคาแบบเหล็กดัดลอน หนา 0.35 มม.	230,000	ตร.ม.	230.00	52,900.00	70.00	16,100.00	69,000.00	
	- สกรูยิงแผ่นหลังคา	1,380,000	ตัว	2.50	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	
	- เสาขายไม้สี่เหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว ทับด้วย 6 นิ้ว	38,000	เมตร	148.00	5,624.00	73.00	2,774.00	8,398.00	
	- เสาขายไม้สี่เหลี่ยม ขนาด 6 นิ้ว	15,000	เมตร	160.00	2,400.00	45.00	675.00	3,075.00	
	พร้อมครอปข้าง								
	- ครอปขนพราง	38,000	เมตร	85.00	3,230.00	50.00	1,900.00	5,130.00	
	งานเปลี่ยนประตูเหล็กข้างอาคาร								
	- รื้อถอนและเปลี่ยนประตูบานเปิดด้านข้างอาคาร	2,000	บาน	1,500.00	3,000.00	400.00	800.00	3,800.00	

เทิดศักดิ์ แสงโชติ

13 พฤษภาคม 2567 13:25:38



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานซ่อมแซมประตูดมผวน ,ติดตั้งโคมไฟ , และทาสีผนัง	7.000	บาน	3.500.00	24,500.00	1,000.00	7,000.00	31,500.00	
	- ถอดซ่อมแซมประตูดมผวนเดิม แล้วทาสีใหม่ พร้อมติดตั้ง	2.000	จุด	900.00	1,800.00	300.00	600.00	2,400.00	
	- ซ่อมแซมผนังภายในที่ชำรุด	840.000	ตร.ม.	35.00	29,400.00	38.00	31,920.00	61,320.00	
	- ทำความสะอาดผนัง และ ทาสีผนังพลาสติกผนังปูนภายนอก	672.000	ตร.ม.	50.00	33,600.00	50.00	33,600.00	67,200.00	
	- ทำความสะอาด และทาสีภายในบานขึ้นโต๊ะ ผนังกระจกบริเวณติดบานนอก	43.000	ตัวอักษร	300.00	12,900.00	90.00	3,870.00	16,770.00	
	- จัดทำตัวหนังสือติดผนัง	12.000	ชุด	3,180.00	38,160.00	150.00	1,800.00	39,960.00	
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์ ขนาด 500W สำหรับส่องสนามกีฬา	-	-	99,787.88	1,610,447.45	23,169.00	626,386.50	2,236,833.95	
	รวมค่างานปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิม								

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส งานพื้นสนามเทนนิส - ไม้ชุดสีสนามเดิม , ทำความสะอาดและซ่อมแซม พื้นสนามเดิม - ไม้แบบ - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.# - เหล็ก DB 16 มม. - เหล็ก RB 9 มม. - เหล็ก RB 6 มม. - ลวดผูกเหล็ก - คอนกรีตพื้นสนาม กำลังอัด 240 ksc. (ตัวอย่างลูกบาศก์) - งานผิวพื้นที่หยก	2,565,000	ตร.ม.	0.00	0.00	3.00	7,695.00	7,695.00	
		34,000	ตร.ม.	150.00	5,100.00	139.00	4,726.00	9,826.00	
		2,560,000	ตร.ม.	24.00	61,440.00	5.00	12,800.00	74,240.00	
		.290	ตัน	22,989.91	6,667.07	3,600.00	1,044.00	7,711.07	
		.180	ตัน	22,287.48	4,011.74	4,400.00	792.00	4,803.74	
		.100	ตัน	22,770.60	2,277.06	4,400.00	440.00	2,717.06	
		17,000	กก.	32.14	546.38	0.00	0.00	546.38	
		392,000	ลบ.ม.	1,869.16	732,710.72	327.00	128,184.00	860,894.72	
		2,560,000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	76,800.00	76,800.00	

เขตสถิติ แสงโชติ

13 พฤษภาคม 2567 13:25:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรองระบายน้ำสนามเทนนิส								
	- เหล็กฉาก 30x30x3 มม.	48.000	ทอน	238.00	11,424.00	80.00	3,840.00	15,264.00	
	- ปูนทรายปรับระดับพื้นรองน้ำ	1.000	ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
	- ปูกระเบื้องพื้นรองน้ำ	29.000	ตร.ม.	265.00	7,685.00	201.00	5,829.00	13,514.00	
	- ฝารางระบายน้ำ	136.000	เมตร	385.00	52,360.00	110.00	14,960.00	67,320.00	
	งานทาสีพื้นสนาม, ทาสีผนัง และงานอุปกรณ์ภายในสนาม								
	- งานทาสีผิวสนาม พร้อมตีเส้น	2,490.000	ตร.ม.	76.00	189,240.00	60.00	149,400.00	338,640.00	
	- ทาสีน้ำมันรั้วเหล็ก	123.000	ตร.ม.	45.00	5,535.00	38.00	4,674.00	10,209.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกผนัง	290.000	ตร.ม.	40.00	11,600.00	34.00	9,860.00	21,460.00	
	- ติดตั้งเสาตาข่ายสนามเทนนิส	4.000	ชุด	9,900.00	39,600.00	1,000.00	4,000.00	43,600.00	
	รวมค่างานปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส	-	-	82,272.29	1,131,396.97	14,727.00	425,344.00	1,556,740.97	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมวดหมู่	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลาย	- รื้อถอนหลังคาเดิม	52.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,300.00	1,300.00	
		- PLATE ขนาด 20x20x9 มม.	6.000	แผ่น	159.00	954.00	45.00	270.00	1,224.00	
		- เหล็กกล่อง 100x50x1.50 มม.(กัลวาไนซ์)	5.000	ท่อน	579.00	2,895.00	216.00	1,080.00	3,975.00	
		- เหล็กกล่อง 75x45x1.20 มม.(กัลวาไนซ์)	29.000	ท่อน	373.00	10,817.00	139.00	4,031.00	14,848.00	
		- งานทาสีทับงานเหล็กโครงสร้าง	1.000	เหมากจ่าย	450.00	450.00	380.00	380.00	830.00	
		- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน หน้า 0.35 มม.	68.000	ตร.ม.	230.00	15,640.00	70.00	4,760.00	20,400.00	
		- สกรูยึดหลังคา	408.000	ตัว	2.50	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
		- ไม้ชิงชายสำเร็จรูป 8"	26.000	เมตร	80.00	2,080.00	45.00	1,170.00	3,250.00	
		- ครอบชายหลังคา	16.000	เมตร	185.00	2,960.00	50.00	800.00	3,760.00	
		- เหล็กกล่อง 1.5"x1.5"x1.2 มม.(กัลวาไนซ์)	16.000	ท่อน	241.00	3,856.00	88.00	1,408.00	5,264.00	
- แผ่นผนังเหล็กรีดลอน ชนิดลอนลึก	28.000	ตร.ม.	195.00	5,460.00	70.00	1,960.00	7,420.00			
- รางระบายน้ำฝนไปานิล พร้อมท่อ	8.000	เมตร	385.00	3,080.00	100.00	800.00	3,880.00			

เจ้าที่เจ้าทาง

13 พฤษภาคม 2567 13:25:38

หน้า 1

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ่านตามโครงการเหล็กอาบสังกะสี กรุ๊ปซิมบอร์ด์ 9 มม. อวบรวมยอดทำสีน้ำพลาสติก	40.000	ตร.ม.	328.00	13,120.00	75.00	3,000.00	16,120.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED ขนาด 9 W พร้อมสวิตซ์ และปลั๊ก	6.000	ชุด	215.00	1,290.00	155.00	930.00	2,220.00	
	- ประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 0.80 x 1.80 ม. พร้อมวงกบ	1.000	บาน	1,803.00	1,803.00	289.00	289.00	2,092.00	
	- ประตู PVC ขนาด 0.70x1.80 ม. พร้อมวงกบ	2.000	บาน	1,650.00	3,300.00	205.00	410.00	3,710.00	
	- คอนกรีตพื้น กาลังอัด 240 ksc. (ตัวอย่างลูกบาศก์)	18.000	ลบ.ม.	1,869.16	33,644.88	327.00	5,886.00	39,530.88	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม. #	210.000	ตร.ม.	24.00	5,040.00	5.00	1,050.00	6,090.00	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	12.000	เมตร	149.00	1,788.00	100.00	1,200.00	2,988.00	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	16.000	เมตร	43.75	700.00	40.00	640.00	1,340.00	
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	28.000	เมตร	12.50	350.00	30.00	840.00	1,190.00	

## แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ก้อนน้ำทองเหลือง 1/2"	2,000	อัน	75.00	150.00	25.00	50.00	200.00	
	- อุปกรณ์ท่อและวัสดุสิ้นเปลือง	1,000	เมตรรวม	1,100.00	1,100.00	300.00	300.00	1,400.00	
	- ปูกระเบื้องพื้นห้องขนาด 8"x8"	24,000	ตร.ม.	265.00	6,360.00	158.00	3,792.00	10,152.00	
	- โฉยผนังแบบฉาบ รัดน้ำ พร้อมสายฉีดชำระ	2,000	ชุด	1,440.00	2,880.00	150.00	300.00	3,180.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคแบบมีขาตั้ง พร้อมอุปกรณ์	2,000	ชุด	1,917.00	3,834.00	450.00	900.00	4,734.00	
	- โถยีสถาวระชาย พร้อมอุปกรณ์	2,000	ชุด	2,104.00	4,208.00	450.00	900.00	5,108.00	
	รวมค่างานปรับปรุงซ่อมแซมสนามมวย	-	-	15,874.91	128,779.88	3,987.00	38,446.00	167,225.88	
	งานปรับปรุงซ่อมแซมสนามมินิเทน								
	- รื้อถอนหลังคาแผ่นเหล็กตลอดนติม	24,000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	600.00	600.00	
	- หลังคาแผ่นเหล็กตลอดน ทนฯ 0.35 มม.	24,000	ตร.ม.	230.00	5,520.00	70.00	1,680.00	7,200.00	
- ปลูกหญ้าเทียมหลังคา	144,000	ลำ	2.50	360.00	0.00	0.00	360.00		

เว็ทไซต์ต์ แสงโพธิ์

13 พฤษภาคม 2567 13:25:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8 นิ้ว	20,000	เมตร	80.00	1,600.00	45.00	900.00	2,500.00	
	- ครอบชายและครอบชนผนัง	20,000	เมตร	185.00	3,700.00	50.00	1,000.00	4,700.00	
	- รั้วถอบบานประตูเดิม	4,000	บาน	0.00	0.00	60.00	240.00	240.00	
	- ประตู PVC ขนาด 0.70x1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์	4,000	บาน	1,650.00	6,600.00	205.00	820.00	7,420.00	
	- ติดตั้งแผ่นยางพื้นสนามเบตมินตัน	4,000	สนาม	95,000.00	380,000.00	2,500.00	10,000.00	390,000.00	
	รวมค่างานปรับปรุงซ่อมแซมสนามเบตมินตัน	-	-	97,147.50	397,780.00	2,955.00	15,240.00	413,020.00	
5	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านทิศตะวันตก								
	- รั้วถอบต้นไม้	10,000	ต้น	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- ดินซุก และถมดิน	58,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	8,236.00	8,236.00	
	- ทราหยาบรองพื้น	4,000	ลบ.ม.	327.10	1,308.40	104.00	416.00	1,724.40	
	- คอนกรีตหยาบ	4,000	ลบ.ม.	1,775.70	7,102.80	327.00	1,308.00	8,410.80	

เท็ดดี้ แซงโซดี

13 พฤษภาคม 2567 13:25:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	รวมโดย เหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม.	86,000	ท่อน	475.00	40,850.00	120.00	10,320.00	51,170.00	
	- งานยาแนวท่อระบายน้ำ	1,000	เมตรรวม	3,500.00	3,500.00	900.00	900.00	4,400.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝา (ตามแบบ)	9,000	บ่อ	4,500.00	40,500.00	1,500.00	13,500.00	54,000.00	
	- บ่อพักสี่เหลี่ยมรูป ขนาด 0.30x0.40 ม.	2,000	บ่อ	540.00	1,080.00	70.00	140.00	1,220.00	
	- ท่อ PVC 4" สำหรับเชื่อมต่อที่ถังจากท่อลงน้ำ	8,000	เมตร	149.00	1,192.00	100.00	800.00	1,992.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	1,140	ตัน	22,287.48	3,120.24	4,400.00	616.00	3,736.24	
	- เหล็ก RB 6 มม.	1,070	ตัน	22,770.60	1,593.94	4,400.00	308.00	1,901.94	
	- เหล็กตะแกรงสี่เหลี่ยม ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	72,000	ตร.ม.	24.00	1,728.00	5.00	360.00	2,088.00	
	- คอนกรีตโครงสร้างเสาตั้งอัด 240 Ksc.	6,000	ลบ.ม.	1,869.16	11,214.96	327.00	1,962.00	13,176.96	
	- คำนวณเสาเข็มขนาด 15x30x100 ซม.	45,000	ท่อน	240.00	10,800.00	70.00	3,150.00	13,950.00	
	- งานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมใส่เส้น	72,000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,160.00	2,160.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	14,000	ตร.ม.	273.00	3,822.00	94.00	1,316.00	5,138.00	

ผู้จัดทำ: นางสาว...

13 พฤษภาคม 2567 13:25:38



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเชื่อมท่อระบายน้ำ และซ่อมแซมสาธารณูปโภค	1.000	เมตรรวม	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านทิศใต้								
	- รั้วคอนกรีต	2.000	ตัน	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานปรับพื้นที่	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	5.00	90.00	90.00	
	- ดินชุด	7.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,176.00	1,176.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	.220	ตัน	22,287.48	4,903.24	4,400.00	968.00	5,871.24	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.100	ตัน	22,770.60	2,277.06	4,400.00	440.00	2,717.06	
	- เหล็กตะแกรงสำหรับรูป ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	163.000	ตร.ม.	24.00	3,912.00	5.00	815.00	4,727.00	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc.	15.000	ลบ.ม.	1,869.16	28,037.40	327.00	4,905.00	32,942.40	
	- คับหินสำหรับรูปขนาด 15x30x100 ซม.	6.000	ทอน	240.00	1,440.00	70.00	420.00	1,860.00	
	- งานฉีดพ่นยาบนผิวพื้น	163.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	4,890.00	4,890.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเมตร
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	46.000	ตร.ม.	273.00	12,558.00	94.00	4,324.00	16,882.00	
	- ผนังฉาบปูน	36.000	ตร.ม.	57.00	2,052.00	87.00	3,132.00	5,184.00	
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ตามทิศเหนือ								
	- รั้วถอนต่อใหม่	2.000	ต้น	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานปรับพื้นที่	125.000	ตร.ม.	0.00	0.00	5.00	625.00	625.00	
	- เหล็กตะแกรงสร้างรูป ขนาดØ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	125.000	ตร.ม.	24.00	3,000.00	5.00	625.00	3,625.00	
	- คอมพิวเตอร์สร้างไฟล์อัตโนมัติ 240 Ksc.	13.000	ลบ.ม.	1,869.16	24,299.08	327.00	4,251.00	28,550.08	
	- งานขัดหยวนผิวพื้น	125.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	3,750.00	3,750.00	
	- งานซ่อมแซมร่องระบายน้ำเดิมที่เสียหาย	1.000	เมตรจ่าย	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ตามทิศตะวันออก								
	- รั้วถอนต่อใหม่	3.000	ต้น	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ดินชุด	106.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	15,052.00	15,052.00	

เรือดศักดิ์ แสงโชติ

13 พฤษภาคม 2567 13:25:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบรองพื้น	17.000	ลบ.ม.	327.10	5,560.70	104.00	1,768.00	7,328.70	
	- คอนกรีตหยาบ	4.000	ลบ.ม.	1,775.70	7,102.80	327.00	1,308.00	8,410.80	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม.	48.000	ท่อน	475.00	22,800.00	120.00	5,760.00	28,560.00	
	- งานยาแนวท่อระบายน้ำ	1.000	เหมารวม	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝา (ตามแบบ)	6.000	บ่อ	4,500.00	27,000.00	1,500.00	9,000.00	36,000.00	
	- บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.40 ม.	2.000	บ่อ	540.00	1,080.00	150.00	300.00	1,380.00	
	- งานเชื่อมท่อระบายน้ำ และซ่อมแซมสาธารณูปโภค	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ไม้แบบ	8.000	ตร.ม.	150.00	1,200.00	139.00	1,112.00	2,312.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด ๑ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	275.000	ตร.ม.	24.00	6,600.00	5.00	1,375.00	7,975.00	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc.	43.000	ลบ.ม.	1,869.16	80,373.88	327.00	14,061.00	94,434.88	
	- งานขุดหยาบผิวพื้น	275.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	8,250.00	8,250.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยต่อ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB 16 มม.	.180	ตัน	22,989.91	4,138.18	3,600.00	648.00	4,786.18	
	- งานขนานรื้อยกต่อผิวพื้น	78,000	เมตร	10.00	780.00	5.00	390.00	1,170.00	
	รวมค่างานปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	145,806.31	371,926.68	36,491.00	155,427.00	527,353.68	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,901,174.48	

เว็ทไซต์ ส่องโซลติ

13 พฤษภาคม 2567 13:25:38

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อ  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประจวบคีรีขันธ์      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) สนามเทนนิส      หอพักสนามมวย สนามเบตมินตัน      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล      ดงวิทยุ      ไร่      อ.เมือง      สกลนคร      จังหวัด      สกลนคร      หมายเลขที่      อบจ.อ1/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเครื่องจักรพิเศษในการก่อสร้าง (Mobile Crane)	2.000	วัน	24,000.00	
2	ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	3,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				27,500.00	











