



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

ตามที่นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายงานขอจ้าง
โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งถนน (Retaining Wall) สาย สน.ถ.๑-๐๐๐๔ บ้านฝักคำภู - บ้านนาขาม อำเภอกุศุดบาก,
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคางบประมาณ ๕,๕๘๓,๐๐๐ บาท
(ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๕,๗๓๙,๔๗๐.๖๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
เจ็ดสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคำนวณราคากลางลงระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)
และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครตามแนว
ทางการประกาศฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งถนน (Retaining Wall) สาย สน.ถ1-0004 บ้านผักคำภู - บ้านนาขาม
อำเภอภูพาน, อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งถนน (Retaining Wall) สาย สน.ถ1-0004 บ้านผักคำภู - บ้านนาขาม อำเภอภูพาน,
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,583,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งถนน (Retaining Wall)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พ.ค. 2567 เป็นเงิน 5,739,470.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อุดม วงศ์แสนสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขปภค

7.2 กิติพงษ์ ศิริพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ชีรวัฒน์ ธรรมทินโน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาทางก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งถนน (Retaining Wall) สาย สน.ถ-0004 บ้านสักคำ - บ้านนาขาม อำเภออุตุบาท, อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี (สว.สุ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ก่อสร้างกำแพงกั้นดิน Retaining wall สูง 5.00 เมตร TYPE SE (3.00 < H < 6.00 ม.) ความยาว 100 เมตร 1.1 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตัน	249,000	4,592.85	1,143,619.65	1.2799	5,878.38	1,463,718.79
2	ยาว 5.00 ม. เสริมเหล็ก Dowel 4-Ø 25 มม. 1.1.2 งานทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	ลบ.ม.	40,000	521.24	20,849.60	1.2799	667.13	26,685.40
3	1.1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองพื้น	ลบ.ม.	40,000	2,102.70	84,108.00	1.2799	2,691.24	107,649.82
4	1.1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัดประลัยไม่ยอกกว่า 320 Ksc	ลบ.ม.	337,000	2,336.35	787,349.95	1.2799	2,990.29	1,007,729.20
5	1.1.5 เหล็กเสริม RB dia 9 มม.	ตัน	1,220	26,687.48	32,558.72	1.2799	34,157.30	41,671.90
6	1.1.6 เหล็กเสริม DB dia 12 มม.	ตัน	9,590	24,541.49	235,352.88	1.2799	31,410.65	301,228.15
7	1.1.7 เหล็กเสริม DB dia 16 มม.	ตัน	10,860	20,368.41	221,200.93	1.2799	26,069.52	283,115.07
8	1.1.8 เหล็กเสริม DB dia 20 มม.	ตัน	3,240	24,361.25	78,930.45	1.2799	31,179.96	101,023.08
9	1.1.9 เหล็กเสริม DB dia 25 มม.	ตัน	3,240	23,981.00	77,698.44	1.2799	30,693.28	99,446.23

ผู้ทำ วัฒนวิเศษ

09 พฤษภาคม 2567 13:13:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทอาคารจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินสูงถนน (Retaining Wall) สาย กม.๑-๐๐๐๐๔ บ้านสักคำฤๅ - บ้านนาขาม อำเภออุตุบาท, อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

คู่มือวิธีประกวดราคาซื้อวัสดุ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขง	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.1.10 งานฝังแบบ + ค้ำยัน (คิดเพียง 50 %)	ตร.ม.	500.000	259.79	129,895.00	1.2799	332.50	166,252.61
11	1.1.11 ค่าแรงติดตั้งฝังแบบ + ค้ำยัน	ตร.ม.	1,006.000	139.00	139,834.00	1.2799	177.90	178,973.53
12	1.1.12 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	1,173.000	32.14	37,700.22	1.2799	41.13	48,252.51
13	1.1.13 ตะปูตอกไม้	กก.	300.000	45.48	13,644.00	1.2799	58.20	17,462.95
14	1.1.14 งานท่อ PVC 4 นิ้ว ยาว 0.60 เมตร	พอน	68.000	159.34	10,835.12	1.2799	203.93	13,867.87
15	1.1.15 แผงใยแฉะวางกันดินหุ้มท่อน้ำซีเมนต์	ตร.ม.	17.000	25.00	425.00	1.2799	31.99	543.95
16	1.1.16 งานวัสดุป้องกันและระบายน้ำ ลาดแรงดัน กรวด + แกนดินเหนียว 1.1.17 งานดิน (EARTHWORK)	ลบ.ม.	135.000	541.61	73,117.35	1.2799	693.20	93,582.89
17	1.1.17.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดบง (CLEARING AND GRUBBING) 1.1.17.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ตร.ม.	1,200.000	1.80	2,160.00	1.2799	2.30	2,764.58

อุดม วงศ์แสนสุข

09 พฤษภาคม 2567 13:13:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทอาคาร/งานก่อสร้าง/กำแพงกั้นตลิ่งถนน (Retaining Wall) สาย สน.ถ-0004 บ้านผักกาด - บ้านนาขาม อำเภออุตุบาท, อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	1.1.17.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 1.1.17.3 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ลบ.ม.	675,000	132.74	89,599.50	1.2799	169.89	114,678.40
19	1.1.17.3.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,673,000	33.40	55,878.20	1.2799	42.74	71,518.50
20	1.1.18 งานทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	640,000	523.38	334,963.20	1.2799	669.87	428,719.39
21	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	252,000	1,137.17	286,566.84	1.3848	1,574.75	396,837.76
22	2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 3. งานผิวทาง 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	276,000	159.81	44,107.56	1.3848	221.30	61,080.14

จุดม วรคแสนสุข

09 พฤษภาคม 2567 13:13:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งถนน (Retaining Wall) สาย กม.๑-๐๐๐๔ บ้านฝักไถ่ - บ้านนาขม อำเภออุตุบาท, อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานจ่ายของโครงการ/งานก่อสร้าง ควบคู่วิธีประกวดราคาซื้อสิทธิ์ขายสิทธิ์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	3.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3.1.2 งานโพรม็อค และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.2.1 งานลาดแอสฟัลต์โพรม็อค (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 4. งานป้องกันน้ำรั่วซึม	ตร.ม.	1,200,000	220.24	264,288.00	1.3848	304.98	365,986.02
24	4.1 คอนกรีตป้องกันน้ำรั่วซึมข้างทาง กำลังอัด 240 ksc 5. งานเครื่องหมายจราจร	ตร.ม.	370,000	271.81	100,569.70	1.2799	347.88	128,719.15
26	5.1 หลัทธิไลเนต	หลัทธิ	1,000	3,640.00	3,640.00	1.3848	5,040.67	5,040.67
27	5.2 หลัทธิโปก	หลัทธิ	40,000	590.00	23,600.00	1.3848	817.03	32,681.28
28	5.3 งานป้ายจราจร ต.1-๓27	ชุด	2,000	2,980.00	5,960.00	1.3848	4,126.70	8,253.40

อุตม วงศ์แสนสุข

09 พฤษภาคม 2567 13:13:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายการก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งถนน (Retaining Wall) สาย สน.ถ1-0004 บ้านฝักไถ่ - บ้านนาขม อ่างอุกตปาก, อ่างเอพรพรมานิคม จังหวัดสตูลนคร

สัญญาอี प्रकारราคาประมูล (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาตกลง
29	5.4 ป้ายจราจร แบบย ๓61	ชุด	2,000	5,070.00	10,140.00	1.3848	7,020.93	14,041.87
30	5.5 งานป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 5.6 งานติดตั้งจราจร	ชุด	1,000	2,150.00	2,150.00	1.3848	2,977.32	2,977.32
31	5.6.1 งานติดตั้งจราจร สีขาว	ตร.ม.	30,000	290.00	8,700.00	1.3848	401.59	12,047.76
32	5.6.2 งานติดตั้งจราจร สีเหลือง 6. งานอำนวยความสะดวก 6.1 งานทางเบี่ยงชั่วคราว ผิวจราจรลูกรังกว้าง 6.00 เมตร 6.1.1 งานดิน (EARTHWORK) 6.1.1.1 งานดินสันทาง (EMBANKMENT)	ตร.ม.	15,000	290.00	4,350.00	1.3848	401.59	6,023.88
33	6.1.1.1 งานดินถมสันทาง (EARTH EMBANKMENT) 6.1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 6.1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	210,000	132.74	27,875.40	1.3848	183.81	38,601.85

อุดม วงศ์แสนสุข

09 พฤษภาคม 2567 13:13:01

หน้า 5 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรุควาดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งถนน (Reinforcing Wall) สาย กม.๓-๐๐๐๔ บ้านสักคี่ญ - บ้านนาขาม อำเภออุทุมพร, อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

คู่มือวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
34	6.1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุถมมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	120,000	159.81	19,177.20	1.3848	221.30	26,556.58
35	6.2 งานอำนวยความสะดวกภายในเขตก่อสร้าง พร้อม ไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟเตือน	LS	1,000	15,000.00	15,000.00	1.3848	20,772.00	20,772.00
รวมราคากลาง								5,739,470.67


อุดม วงศ์แสนสุข

09 พฤษภาคม 2567 13:13:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสิ่งถาวร (Retaining Wall) สาย สน.ถ1-0004 บ้านฝักคำภู - บ้านนาขาม อำเภอภูคดบก, อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



(กิติพงษ์ ศิริขันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อดุม วงศ์แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สิริวัฒน์ ธรรมทินโน)

กรรมการกำหนดราคากลาง